

Presupuesto parcial nº 1 DESMONTE

Nº	Ud	Descripción					Medición	
1.1	Ud	Desmonte Piezas Skate						
		Desmonte de piezas del parque actual, con acopia a pie de obra preparado y embalado para su transporte hasta la nueva ubicación. Montage en nueva ubicacion totalmente instalado y a punto para su funcionamiento						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Quarter Pipe	2				2,000	
		Rampa	1				1,000	
		Hubba Simple	1				1,000	
		Rail	1				1,000	
							<u>5,000</u>	<u>5,000</u>
							Total UD:	5,000

Presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO

Nº	Ud	Descripción					Medición	
2.1	Ud	Conversion Piramide						
		<p>Suministro y colocación de un modulo "Conversion Piramide" o similar de dimensiones:Altura 500 mm,Anchura 3660 mm y profundidad 7320mm, formado por perfiles tubulares de acero en caliente 40x40x2mm, costillas de refuerzo cada 30 cm.</p> <p>Chapas de entrada de acero galvanizado de 3mm de espesor, superficie de deslizamiento formada por laminas de HPL de alta densidad de espesor 6 mm puesta sobre tablero marino de entre 10 i 20 mm de espesor y estos anclados a la estructura.(Incluye Transporte y montage, pequeño material y parte proporcional de piezas especiales)</p>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
							Total ud:	1,000