

Presupuesto parcial nº 1 DESMONTE

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
DESMONTE								
1.1	Ud	Desmante Piezas Skate						
		Desmante de piezas del parque actual, con acopia a pie de obra preparado y embalado para su transporte hasta la nueva ubicación. Montage en nueva ubicacion totalmente instalado y a punto para su funcionamiento						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Quarter Pipe	2				2,000	
		Rampa	1				1,000	
		Hubba Simple	1				1,000	
		Rail	1				1,000	
							5,000	5,000
		Total UD		5,000			171,73	858,65
		Total presupuesto parcial nº 1 DESMONTE :						858,65

Presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
MOBILIARIO								
2.1	Ud	Conversion Piramide						
		<p>Suministro y colocación de un modulo "Conversion Piramide" o similar de dimensiones:Altura 500 mm,Anchura 3660 mm y profundidad 7320mm, formado por perfiles tubulares de acero en caliente 40x40x2mm, costillas de refuerzo cada 30 cm.</p> <p>Chapas de entrada de acero galvanizado de 3mm de espesor, superficie de deslizamiento formada por laminas de HPL de alta densidad de espesor 6 mm puesta sobre tablero marino de entre 10 i 20 mm de espesor y estos anclados a la estructura.(Incluye Transporte y montage, pequeño material y parte proporcional de piezas especiales)</p>						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
							Total ud:	1,000
							14.981,35	14.981,35
							Total presupuesto parcial nº 2 MOBILIARIO :	14.981,35

Presupuesto de ejecución material

1 DESMONTE	858,65
2 MOBILIARIO	14.981,35
Total	15.840,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS.**