

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01 ENDERROCAMENTS</b>							
01.01	<b>m2 dem.cob.teula sense recup.</b> Demolició de coberta de teula àrab inclòs recapte de runes a peu d'obra (sense recuperació). Dimen- sions en plànol horitzontal.						
	coberta	1	2,20	1,00		2,20	
		1	10,16			10,16	
							12,36
01.02	<b>m2 dem.forjat bigues pret. rev. form.</b> Demolició forjat bigues pretensades i revoltons hordis, inclòs recapte de runes a peu d'obra.						
	paviment PB	1	1,82	1,72		3,13	
	sostre PB	1	10,16			10,16	
							13,29
01.03	<b>m3 dem. compressor paret totxo</b> Demolició amb compressor d'envà de totxo. Inclòs l'enrajolat i el recapte de runa a peu d'obra.						
	PB	1	2,82	0,10	3,30	0,93	
		1	2,69	0,10	3,30	0,89	
		1	3,29	0,10	3,30	1,09	
							2,91
01.04	<b>m3 dem. compressor paret façana</b> Demolició amb compressor de paret de façana, inclòs recapte de runa a peu d'obra.						
	PB	1	2,67	0,45	3,30	3,96	
		1	2,08	0,45	3,30	3,09	
							7,05
01.05	<b>m2 dem. enrajolats paret</b> Demolició d'enrajolats de paret, inclòs recapte de runa a peu d'obra.						
	bany actuals	1	2,40		3,30	7,92	
		1	1,55		3,30	5,12	
		1	1,33		3,30	4,39	
	cambrà neteja	1	0,79		3,30	2,61	
							20,04
01.06	<b>m2 repicat arrebossat</b> Repicat d'arrebossat de parets, inclòs recapte de runa a peu d'obra.						
	bany actuals	1	2,40		3,30	7,92	
		1	1,55		3,30	5,12	
		1	1,33		3,30	4,39	
	cambrà neteja	1	0,79		3,30	2,61	
							20,04
01.07	<b>m2 dem. rajola gres</b> Demolició de rajola de paviment rajola de gres, inclòs recapte de runa a peu d'obra.						
	PB	1	20,00			20,00	
							20,00
01.08	<b>m1 dem. rodapeu</b> Demolició rodapeu ceràmic de rajoles de 20x20 i de fusta de 12 cm d'alçada, amb recapte de runes a peu d'obra.						
	PB	1	1,13			1,13	
		1	3,77			3,77	
		1	1,34			1,34	
							6,24
01.09	<b>m2 repicat lliscat</b> Repicat de lliscat de parets, inclòs recapte de runa a peu d'obra.						
	PB	1	1,13			1,13	
		1	3,77			3,77	
		1	1,34			1,34	

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							6,24
01.10	<b>u arrencament de lavabo i abocador</b> Arrencament de lavabos i aixetes, inclòs recapte a peu d'obra. banys actuals lavabos cambra neteja abocador	2 1				2,00 1,00	
							3,00
01.11	<b>u arrancament d'inodor</b> Arrencament d'inodor, inclòs recapte a peu d'obra. bany actual	2				2,00	
							2,00
01.12	<b>u dem. portes fusta</b> Demolició de portes de fusta de 1,8x0,9m, inclòs recapte de runes a peu d'obra. PB	6				6,00	
							6,00
01.13	<b>m3 recollida-càrrega runes conteni. 1M3</b> Recollida i càrrega de restes de gespa damunt contenidor de 1 m3 i transport a abocador amb transportista autoritzat. dem. coberta teules dem. forjat dem. paret totx o dem. paret façana dem. enrajolats paret repicat arrebossat dem. rajola gres dem. rodapeu repicat lliscat arrencament de lavabo i abocador arrancament d'inodor dem. portes fusta 10% esponjament	1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 6 1	12,36 13,19 2,91 7,05 20,04 20,04 20,00 6,24 6,24 0,50 0,50 1,00 1,45	0,05 0,05   0,03 0,04 0,04 0,04 0,07 0,04 0,50 0,50 0,05		0,62 0,66 2,91 7,05 0,60 0,80 0,80 0,02 0,25 0,11 0,08 0,60 1,45	
							15,95
01.14	<b>T tractament residus en abocador</b> Tractament de residus. Taxa entrada a abocador autoritzat per Mac Insular. enderrocs	1	15,95	1,06		16,91	
							16,91

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES</b>							
02.01	<b>m3 excavació mecànica rasa</b> Excavació mecànica en rases i pous, en terreny de qualsevol tipus, estrebs, anivellació i compactació del fons de l'excavació. No inclou transport a abocador de les terres retirades. S'aprofiten o s'extenen pels terrenys del voltant del camp.						
	fosso ascensor	1	2,12	2,42	1,55	7,95	
							7,95

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 03 FORMIGONS</b>							
03.01	<b>m3 formigó neteja</b> Formigó neteja H-10 N/ mm2 elaborat a central, abocat i extès, en neteja i anivellació del fons. fonamentació fosso ascensor	1	2,42	2,12	0,10	0,51	
							0,51
03.02	<b>m3 HA-25 sabates arm.encofr.cent</b> Formigó H-25-P-20-IIa elaborat en central, consistència plàstica, àrid 25, ambient IIa, abocat, vibrat i encofrat, amb 30 Kg/m3 de acer en sabates. fonamentació fosso ascensor	1	2,42	2,12	0,30	1,54	
							1,54
03.03	<b>m3 HA-25 mur armat</b> Formigó HA-25-P-20-IIa elaborat en central, consistència plàstica, àrid 25, ambient IIa, abocat, vibrat i encofrat a dues cares, amb quantitat d'acer segons plànol, en murs de fonamentació de 30 cm de gruix, desencofrat i curat. fosso ascensor	2 1 1	1,82 2,12 2,22	0,30 0,30 0,30	1,15 1,15 1,15	1,26 0,73 0,77	
							2,76
03.04	<b>m3 HA-25 cercol</b> Formigó HA-25-P-15-IIa elaborat en central, consistència plàstica, àrid 15, ambient IIa, acer segons plànol, encofrat de fusta, en cercols de diferents seccions, desencofrat i curat. ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 ZB5	3 1 3 3 2	2,38 2,12 2,12 2,12 2,09	0,65 0,30 0,30 0,20 0,70	0,22 0,30 0,30 0,30 0,30	1,02 0,19 0,57 0,38 0,88	
							3,04
03.05	<b>m3 HA-25 jàssera penjada</b> Formigó HA-25-P-15-IIa elaborat en central, consistència plàstica, àrid 15, ambient IIa, amb quantitat d'acer segons plànol, vibrat, encofrat amb planxes metàl·liques, en jàsseres penjades, desencofrat i curat. J1	2	2,09	0,30	0,30	0,38	
							0,38
03.06	<b>u consolidació estructura</b> Previsió de consolidació d'estructura per la reforma. consolidació estructura	1				1,00	
							1,00

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 04 FORJATS</b>							
04.01	m2 forj (20+3)x70 vig.t-12						
	Forjat (20+3)x70 amb biguetes semirresistents pretensades (t-12), revoltó porexpan, capa compressió 4 cm de gruix amb formigó HA-25/P/25/IIa, mallazo 15x15x5, inclòs armadures negatives i repartiments, per sobrecàrregues de 410 kg/m2 i llums fins a 3,50 m.						
	sostre PB	1	2,68			2,68	
	sostre P1	1	2,68			2,68	
	sostre P2	1	9,67			9,67	
							15,03

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 05 COBERTES</b>							
05.01	m2 coberta plana						
	Formacion de pendientes con un promedio de 10 cm de mortero de arlita en seco e impermeabilizacion con lámina de PVC de 1 mm de espesor						
	coberta	1	2,20	1,00		2,20	
		1	10,16			10,16	
							12,36

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 06 FÀBRQUES I ENVANS</b>							
06.01	<b>m2 bloc form.tipo alemany 20 cm</b>						
	Fàbrica de bloc de formigó alemany de 20 cm de gruix de càrrega, amb morter de ciment portland i sorra 1:4.						
	perímetre caixa ascensor						
	PB	1	1,80		3,30	5,94	
		1	1,82		3,30	6,01	
		1	3,15		3,30	10,40	
	P1	1	1,80		3,20	5,76	
		1	1,82		3,20	5,82	
		1	3,15		3,30	10,40	
	P2	1	1,80		3,60	6,48	
		1	1,82		3,60	6,55	
		1	3,15		3,60	11,34	
		1	1,72		1,10	1,89	
							70,59
06.02	<b>m2 STO</b>						
	Folrat de paret perimetral de bloc de la caixa d'ascensor, amb el sistema STO o equivalent. Compost per un morter adhesiu mineral, aïllament amb panell de escuma rígida de poliestirè STO, armadura STO Armat Classic, malla de fibre de vidre STO, capa d'acabat Stoli.						
	perímetre caixa ascensor						
	PB	1	1,80		3,30	5,94	
		1	3,15		3,30	10,40	
	P1	1	1,80		3,20	5,76	
		1	3,15		3,30	10,40	
	P2	1	1,80		3,60	6,48	
		1	3,15		3,60	11,34	
		1	1,72		1,10	1,89	
							52,21
06.03	<b>m2 fàbrica totxo de 10 cm</b>						
	Fàbrica de totxo de 10 cm de gruix (H-8), amb morter de ciment portland i sorra 1:4.						
	perímetre caixa ascensor						
	PB	1	1,62		3,30	5,35	
	P1	1	1,62		3,20	5,18	
	P2	1	1,62		3,60	5,83	
	nova distribució PB	1	1,17		3,30	3,86	
		1	2,70		3,30	8,91	
							29,13

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 07 VENTIL·LACIÓ</b>							
07.01	<b>ml conducto vent.senc.tipo xhunt</b> Conducto de ventilacion sencillo tipo shunt de hormigon, incluida parte proporcional de piezas especiales						
	ventilació bany	8				8,00	
							8,00
07.02	<b>ml cond.vent.cub.simple cajon 60x40</b> Conducto de ventilacion tipo shunt en cubierta hasta aspirador, incluso forro formando cajon de 60x40 en conducto simple						
	ventilació bany	1				1,00	
							1,00
07.03	<b>u aspirador circular tipo uravent</b> Aspirador circular estatico tipo uravent						
	ventilació bany	1				1,00	
							1,00



# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 08 REVESTIMENTS</b>							
08.01	<b>m2 atarracat reglejat cp.vert.inT</b>						
	Atarracat reglejat amb morter de ciment portland i sorra 1:4 en paraments verticals interiors						
	perímetre caixa ascensor						
	PB	1	1,82		3,30	6,01	
		1	1,62		3,30	5,35	
	P1	1	1,82		3,20	5,82	
		1	1,62		3,30	5,35	
	P2	1	1,82		3,60	6,55	
		2	1,62		3,60	11,66	
	bany adaptat i cambra neteja	2	1,94		3,30	12,80	
		2	2,80		3,30	18,48	
							72,02
08.02	<b>m2 enguixat i lliscat</b>						
	Enguixat comú i lliscat amb guix fi a bona vista en paraments verticals i horitzontals. Inclòs neteja i medis auxiliars ( bastides, etc...).						
	PARETS						
	PB						
	distribuïdor	1	1,45		3,30	4,79	
		1	1,70		3,30	5,61	
		1	2,20		3,30	7,26	
		1	3,20		3,30	10,56	
	bany adaptat i cambra neteja	2	1,94		0,30	1,16	
		2	2,80		0,30	1,68	
	FORJATS NOUS						
	sostre PB	1	2,68			2,68	
	sostre P1	1	2,68			2,68	
	sostre P2	1	2,68			2,68	
							39,10
08.03	<b>m2 fals sostre registrable</b>						
	Fals sostre registrable de cartró guix sobre estructura metàl·lica, amb trasdosat de llana de roca de 6 cm adherida al cartró-guix ( registrable en els mateixos llocs que el fals sostre ).						
	bany adaptat	1	4,08			4,08	
	cambra de neteja	1	1,14			1,14	
							5,22

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 09 ENRAJOLATS</b>							
09.01	<b>m2 gres 31x31 cim. cola</b>						
	Paviment amb rajola de gres antiliscant de 31x3, damunt solera de formigó agafada amb ciment cola						
	PB afectada	1	16,43			16,43	
	caixa ascensor	-1	2,20	1,92		-4,22	
	P1 distribuïdor	1	3,56			3,56	
	P2 distribuïdor	1	3,06			3,06	
							18,83
09.02	<b>m2 enrajolat blanc 20x30 cm</b>						
	Enrajolat de paret de 20x30 cm color blanc mate agafat amb morter de ciment portland i sorra 1:4.						
	bany adaptat i cambra neteja	2	1,94		2,40	9,31	
		2	2,80		2,40	13,44	
							22,75

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 10 FUSTERIA I MANYERIA</b>							
10.01	<b>u Porta pas llisa 203x82.5</b>						
	Porta de pas llisa de 210x90, premarc de 10x3.5, marc de 10x4, tapajunts damunt ambdues cares 7x1.2, en fusta de pi tea 1ª, manyeria cadmiada i pany. Marc lacat natural.						
	PB						
	bany adaptat	1				1,00	
	cambrà neteja	1				1,00	
	despatx	1				1,00	
							3,00
10.02	<b>m1 barana ferro h=1 m recta</b>						
	Barana recta de tub de ferro 100 cm d'alçada, pasamans 50x20, barra inferior 40x20 i barrots diàmetre 16						
	P1	1	0,50			0,50	
	P2	1	0,50			0,50	
							1,00
10.03	<b>m2 esmalt 1 minio 2 esmal</b>						
	Pintura a l'esmalt damunt manyeria de ferro, una mà de mini i dues d'esmalt						
	P1	2	0,50			1,00	
	P2	2	0,50			1,00	
							2,00
10.04	<b>u vidriera de fusta 3,2x1,46</b>						
	Porta balconera vidrera de 3,2x1,46 d'iroko, amb porta abatible de 45 cm i la resta un fixe. Veure en plànols. Preparada per rebre vidre 3+3 ( amb càmera d'aire). Inclosos pany i frontisses.						
	vidrera P1	1				1,00	
							1,00
10.05	<b>u vidriera de fusta 2,5x1,46</b>						
	Porta balconera vidrera de 2,5x1,46 d'iroko, amb porta abatible de 45 cm i la resta un fixe. Veure en plànols. Preparada per rebre vidre 3+3 ( amb càmera d'aire). Inclosos pany i frontisses.						
	vidrera P2	1				1,00	
							1,00

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 11 FONTANERIA</b>							
11.01	<b>u lavabo semiencastat porc.blanco 65 cm</b> Lavabo per semiencastar de porcellana vitrificada MODEL MERIDIAN DE ROCA o equivalent de 65 cm color blanc, aixeta temporitzada, vàlvula i instal·lació (per adults). bany discapacitats	1				1,00	1,00
11.02	<b>u inodoro porc.susp. bl.48x36 cm</b> Inodor suspès de porcellana vitrificada de 48x36 cm model Meridian de Roca o equivalent, color blanc complet amb seient, tapa i instal·lació (per adults). bany discapacitats	1				1,00	1,00
11.03	<b>u abocador porc.bl.48x50cm</b> Abocador porcel·lana vitrificada de 48x50 cm color blanc amb aixeta de paret,vàlvula i instal·lació. cambra de neteja	1				1,00	1,00
11.04	<b>u barra suport fixa</b> Barra suport fixa d'acer inoxidable MODEL SUPERINOX FAMILY DE ROCA o equivalent de 90 cm de longitud, col·locada a 70-75 cm del paviment, complint el Decret 20/2003, de 28 de febrer, Reglament de supressió de barreres arquitectòniques. bany adaptat	2				2,00	2,00
11.05	<b>u barra suport abatible</b> Barra suport abatible d'acer inoxidable MODEL SUPERINOX FAMILY DE ROCA o equivalent de 75 cm de longitud, col·locada a 70-75 cm del paviment, complint el Decret 20/2003, de 28 de febrer, Reglament de supressió de barreres arquitectòniques. bany adaptat	2				2,00	2,00
11.06	<b>u canvis en la instal·lació</b> Canvis en la instal·lació de fontaneria i sanejament en les cambres humides, per nova distribució. bany adaptat i cambra de neteja	1				1,00	1,00
11.07	<b>u portarotlles</b> Portarotllet d'acer inoxidable, model Veranda de Roca o equivalent. bany adaptat	1				1,00	1,00
11.08	<b>u eixugamans</b> Eixugamans elèctric. bany adaptat	1				1,00	1,00
11.09	<b>u portagranetera</b> Portagranetera d'acer inoxidable model Veranda de Roca o equivalent. bany adaptat	1				1,00	1,00

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 12 ELECTRICITAT</b>							
12.01	<b>u Luminaria Cristher ADA cod. 3581</b>						
	PB						
	distribuïdor		2			2,00	
	P1						
	distribuïdor		1			1,00	
	P2						
	distribuïdor		1			1,00	
							4,00
12.02	<b>u Intr simple nor emp</b>						
	Interruptor empotrat de qualitat alta tipus Simon 75 per instal·lacions empotrades de 10A/250 V amb tecla i marc, totalment instal·lat, connectat i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002.						
	PB		5			5,00	
	P1		2			2,00	
	P2		2			2,00	
							9,00
12.03	<b>u Downlight</b>						
	Downlight para empotrar en falsos techos de diámetro exterior 85 mm de aleación de aluminio con lámpara halógena dicroica de 50 W, tensión 230 V, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.						
	bany adaptat		2			2,00	
	cambrà de neteja		1			1,00	
							3,00
12.04	<b>m Línea Cu 5x1.5 tb flx PVC</b>						
	Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 13.5 mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.						
	línia		70			70,00	
							70,00
12.05	<b>u Alimentació ascensor</b>						
	Projecte alimentació ascensor. Veure annex e.						
	alimentació ascensor		1			1,00	
							1,00

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 13 PINTURA</b>							
13.01	<b>m2 plàstic mate llis int. parets</b>						
	Pintura blanca al plàstic mate llis (dues mans) en paraments verticals interiors, amb fregat internig.						
	PB						
	distribuïdor	1	1,45		3,30	4,79	
		1	1,70		3,30	5,61	
		1	2,20		3,30	7,26	
		1	3,20		3,30	10,56	
	bany adaptat i cambra neteja	2	1,94		0,30	1,16	
		2	2,80		0,30	1,68	
							31,06
13.02	<b>m2 pintura mate llis int. sostres</b>						
	Pintura blanca al plàstic mate llis (dues mans) en paraments horitzontals interiors, amb fregat internig.						
	FORJATS NOUS						
	sostre PB	1	2,68			2,68	
	sostre P1	1	2,68			2,68	
	sostre P2	1	2,68			2,68	
							8,04
13.03	<b>m2 pintura esmalt fusta int.</b>						
	Pintura al esmalt damunt fusta interior (dues mans), inclòs capa d'imprimació amb fregat internig.						
	PB						
	bany adaptat	2	0,90		2,10	3,78	
	cambra neteja	2	0,90		2,10	3,78	
	despatx	2	0,90		2,10	3,78	
							11,34

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 14 ASCENSOR</b>							
14.01	u ascensor per 8 persones						
	Ascensor model PW08/10-19 de la sèrie R5 de RIGONZA o equivalent. Càrrega per 630kg/8 persones. 3 aturades. Recorregut 6 m. 3 accessos. Velocitat 1m/s.						
	ascensor	1				1,00	
							1,00

# AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 15 CONTROL DE QUALITAT</b>							
15.01	<b>u toma muestra hor.fres.+5 probet</b>						
	Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplazamientos)						
	fonamentació	1				1,00	
	forjats	4				4,00	
							5,00
15.02	<b>u ensayo tracc. s/barra acero</b>						
	Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con determinacion del limite elastico						
	fonamentació	1				1,00	
	forjats	4				4,00	
							5,00
15.03	<b>u secc.equival.car.geom.doblado des</b>						
	Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corrugado						
	fonamentació	1				1,00	
	forjats	4				4,00	
							5,00
15.04	<b>u prueba estanqueidad cub. 100 m2</b>						
	Prueba de servicio de estanqueidad de una cubierta de unos cien metros cuadrados						
	coberta	1				1,00	
							1,00



## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 16 VIDRES</b>							
16.01	<b>m2 vid.seg.simple 2l.3mm</b>						
	Vidre de seguretat simple de dos vidres de 3 mm incolors, amb porta abatible de 45 cm, segons plànols.						
	vidrera P1	1	1,46		3,20	4,67	
	vidrera P2	1	1,46		2,50	3,65	
							8,32
16.02	<b>m2 mirall 5mm incoloro amb un vinil darrere</b>						
	Mirall de 5 mm de gruix incolor, amb vinil darrere per tema de seguretat.						
	bany	1				1,00	
							1,00
16.03	<b>u claraboia</b>						
	Formació de claraboia bivalva de 80x80 cm ( forat forjat ) i alçada 18 ( zòcol recte ). Cúpula senzilla de polimetacrilat de metil color gel. Xapa galvanitzada de 1,5 mm de gruix extrusionada en fred i galvanitzada segons norma UNE 36130. Inclòs formació del zòcol segons detall del plànol.						
	coberta	1				1,00	
							1,00

## AMIDAMENTS

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 17 SEGURETAT I SALUT</b>							
17.01	u Seguretat i salut						
	Elements necessaris per complir amb el RD 1627/1997 que regeix les disposicions de seguretat i salut						
	reforma	1				1,00	
							1,00